

名 称	品 種 形状・寸法	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
除鉄ろ過機室 加圧給水ポンプユニット取替修繕						
加圧給水ポンプユニット	360L/min×23m×3.7Kw	1	台			荏原 50BDRME53.7A
	3相200V、凍結防止ヒーター付					
ポリ粉体ライニング鋼管	PB50×4m	1	本			
ポリ粉体ライニング鋼管	PB40×4m	1	本			
同上継手		1	式			
仕切弁 (管端防食)	10K 40	3	個			
防振継手 (ゴム製)	40	1	個			
消耗品雑材料		1	式			
配管固定架台		1	式			
取付・ポンプ据付費		1	式			
配管保温		1	式			
電源盛替工事		1	式			
既設ポンプ・配管撤去		1	式			
同上運搬・処分費		1	式			
諸経費		1	式			
小 計						
消費税		8	%			
合 計						